

Комплекс заходів з будівництва капітальних споруд та інших нежитлових приміщень господарського призначення

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг робіт	Всього	Примітки
		Вартість		
I. Будівництво протипожежного модулю «Північ»				
1.1	Будівництво споруд	кв.м.	2 500	Термін виконання 2018 рік
		тис. грн.	11 000,0	
у тому числі:		Пожежний модуль є відокремленою будівлею прямокутної форми в плані. Будівля одноповерхова змінної висоти і призначене для розміщення в ній 2 пожежних автомашин або іншої пожежної автотехніки. Запроектована висота для розміщення пожежних автомашин 4,8 м. Запроектована висота поверху будівлі для розміщення людей 3,5 м. Граничні розміри будівлі в плані близько 40,0 м. X 60,0 м. І висотою близько 5,4 м. Мінімальні рекомендовані габаритні розміри ділянки під забудову - 80,0 x 100,0 м. Загальна площа будівництва близько 2500 м.кв. Мінімальна рекомендована кількість адміністративних приміщень – 15. Технічний поверх (горище) не передбачений. Ширина внутрішнього загального коридору 2,0 м. У вході в будинок з боку головного фасаду запроектований тамбур. З боку бічних і заднього фасаду будинку передбачені вікна з розмірами не менше 0,9 x 1,2 м. Вентиляція природна, через вентиляційні канали в стінах з виведенням на дах і примусова. Мінімальна рекомендована кількість вентиляційних каналів 2. Основні приміщення, запроектовані в підвалі: комори, складське приміщення, сходи, приміщення для розміщення комунікацій. Запроектована одна оглядова яма з габаритами 10,0 x 1,0 м. Для автомобілів.		
1.1.1	адміністративні приміщення			
1.1.2	приміщення пожежної техніки			
1.1.3	пост техобслуговування зі оглядовою ямою			
1.1.4	майстерня			
1.1.5	підсобна для інструментів та запчастин			
1.1.6	пост мийки			
1.1.7	кабінет безпеки руху			
1.1.8	кабінет начальника чергової зміни			
1.1.9	учбовий клас			
1.1.10	кімната інструктування			
1.1.11	гардероб			
1.1.12	термокамера			
1.1.13	душеві та вбиральні			
1.1.14	кабінет психологічної розгрузки			
1.1.15	кімната прийому їжі			
1.1.16	склад речей			
1.1.17	зал зборів			
1.1.18	спортивний зал			
1.1.19	гуртожиток для особового складу			
1.2	Створення інженерної інфраструктури			
у тому числі:				
1.2.1	опалення			
1.2.2	вентиляція			
1.2.3	водопостачання та водовідведення			
1.2.4	каналізація			
1.2.5	електроспоживання			
1.2.6	газопостачання			
1.2.7	зв'язок			
II. Будівництво протипожежного модулю «Південь»				
2.1	Будівництво споруд	кв.м.	2 500	Термін виконання 2018 рік
		тис. грн.	11 000,0	
У тому числі:		Пожежний модуль є відокремленою будівлею прямокутної форми в плані. Будівля одноповерхова змінної висоти і призначене для розміщення в ній 2 пожежних автомашин або іншої пожежної автотехніки. Запроектована висота для розміщення пожежних автомашин 4,8 м. Запроектована висота поверху будівлі для розміщення людей 3,5 м. Граничні розміри будівлі в плані близько 40,0 м. X 60,0 м. І висотою близько 5,4 м. Мінімальні рекомендовані габаритні розміри ділянки під забудову - 80,0 x 100,0 м. Загальна площа будівництва близько 2500 м.кв.		
2.1.1	адміністративні приміщення			
2.1.2	приміщення пожежної техніки			
2.1.3	пост техобслуговування зі оглядовою ямою			
2.1.4	майстерня			
2.1.5	підсобна для інструментів та запчастин			
2.1.6	пост мийки			
2.1.7	кабінет безпеки руху			

2.1.8	кабінет начальника чергової зміни	<p>Мінімальна рекомендована кількість адміністративних приміщень – 15.</p> <p>Технічний поверх (горище) не передбачений.</p> <p>Ширина внутрішнього загального коридору 2,0 м.</p> <p>У вході в будинок з боку головного фасаду запроєктований тамбур.</p> <p>З боку бічних і заднього фасаду будинку передбачені вікна з розмірами не менше 0,9 x 1,2 м.</p> <p>Вентиляція природна, через вентиляційні канали в стінах з виведенням на дах і примусова.</p> <p>Мінімальна рекомендована кількість вентиляційних каналів 2.</p> <p>Основні приміщення, запроєктовані в підвалі: комори, складське приміщення, сходи, приміщення для розміщення комунікацій.</p> <p>Запроєктована одна оглядова яма з габаритами 10,0 x 1,0 м. Для автомобілів.</p>
2.1.9	учбовий клас	
2.1.10	кімната інструктування	
2.1.11	гардероб	
2.1.12	термокамера	
2.1.13	душеві та вбиральні	
2.1.14	кабінет психологічної розгрузки	
2.1.15	кімната прийому їжі	
2.1.16	склад речей	
2.1.17	зал зборів	
2.1.18	спортивний зал	
2.1.19	гуртожиток для особового складу	
2.2.	Створення інженерної інфраструктури	
у тому числі:		
2.2.1	опалення	
2.2.2	вентиляція	
2.2.3	водопостачання та водовідведення	
2.2.4	каналізація	
2.2.5	електроспоживання	
2.2.6	газопостачання	
2.2.7	зв'язок	

III. Будівництво господарських приміщень для зберігання та переробки деревини				
3.1	Будівництво приміщень для виробничих потужностей, у тому числі:	кв.м	800	Термін виконання 2018 рік
		тис.грн	2 000,0	
3.1.1	обладнання штабелів та навантажувально-розвантажувальної техніки	тис.грн	500,0	
3.1.2	облаштування підйомно-транспортного устаткування, у тому числі конвеєрів для роботи в умовах великих і середніх навантажень, кранів, ліфтів та ескалаторів	тис.грн	500,0	
3.2	Встановлення обладнання для переробки деревини, у тому числі:	тис.грн	1 280,0	Термін виконання 2018 рік
3.2.1	стрічкова пилорама Mebog HTZ 1000	шт.	1	
		тис.грн	500,0	
3.2.2	багатошпильний верстат	шт.	1	
		тис.грн	500,0	
3.2.3	торцова пила	шт.	2	
		тис.грн	30,0	
IV. Створення лісового розсадника				
4.1	Облаштування території під розсадник	га	30	Термін виконання 2018 рік
		тис.грн	1 000,0	
4.2	Огородження території розсадника	га	30	

		тис.грн	500,0	
4.3	Будівництво господарських приміщень	кв.м	250	
		тис.грн	1 000,0	
4.4	Будівництво штучної водойми та буріння свердловин для поливу	кв.м	300	
		тис.грн	1 500,0	
4.5	Облаштування теплиць та парників	кв.м	800	
		тис.грн	1 000,0	
Всього		тис.грн		31 310,0

Заступник голови ради

М.А. Стариченко